

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty rem.- budowlane w D.S. Cebion  
ADRES INWESTYCJI : ul. Langiewicza 6,20-035 Lublin  
INWESTOR : UNIwersytet PRZYRODniczy W LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. AKADEMICKA 13

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont łazienki w DS Cebion</b>					
<b>1</b>		<b>Malowanie pokoju nr 2</b>			
1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.70*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.70+3.0)*2*2.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.580</b>
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.5*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 14.10+41.58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.680</b>
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
7	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 28.653	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.653</b>
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 41.580	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.580</b>
9	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10*0.6*0.20*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
10	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.6*2.0	m		
			m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
<b>2</b>		<b>Naprawa schodka wejściowego do budynku</b>			
11	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw-powierzchnia pozioma 1.30*0.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.910</b>
12	KNR AT-23 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 0.91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.910</b>
13	0.910 d.2	Okładziny schodów z płytek gresowych stopnicowych ryflowanych, gres techniczny o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 0.910	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.910</b>
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.60*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
15	NNRNKB d.2 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 16-0.90	m		
			m	15.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.100</b>
16	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 1.60	m		
			m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>3</b>		<b>Remont łazienki</b>			
17	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.8*1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
18	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.8*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
19	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3.240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
22	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR 0-29 d.3 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
24	KNNR-W 3 d.3 1409-03	Uszczelnienie przed wodą nie będącą pod ciśnieniem pomieszczeń użytkowanych gospodarczo - posadzka (płyta żelbetowa) - uszczelnienie posadzki 1.8*1.8+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.240</b>
25	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.8*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
27	KNR 4-01 d.3 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 2	plyt. plyt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 4-01 d.3 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza-wc naprzeciw natrysku 3	plyt. plyt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.8*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
30	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba do łazienek /komponent silikonu i akrylu/ 1.8*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
31	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8*0.02+1.8*1.8*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.322</b>
32	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność =20 1.8*1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
34	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
35	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
36	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
37	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów-farba do łazienek	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>4</b>		<b>Montaż koszy</b>			
38	KNR-W 2-01 d.4 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		5	dół.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
39	KNR 2-02 d.4 1807-02 analogia	Montaż koszy poprzez zabetonowanie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNR 4-01 d.4 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		2*0.4*0.4*0.8	m <sup>3</sup>	0.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.256</b>
41	KNR 4-01 d.4 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10	m <sup>3</sup>		
		5*0.4*0.4*0.8	m <sup>3</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
42	KNR 5-08 d.4 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
43	KNR 5-08 d.4 0401-12	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		5	aparat	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
44	KNR 5-08 d.4 0403-06 analogia	Montaż koszy poprzez przykręcenie do przygotowanego podłoża	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
45	KNR 4-01 d.4 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		0.64	m <sup>3</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
46	KNR 4-01 d.4 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 20			
		0.64	m <sup>3</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>